Комплектация и подготовка к поставке

Жилой модуль блок-контейнер

Размещение и отдых персонала на объекте.

01 Зафиксировать состав заказа

Здание	Размеры, планировка, проёмы, отделка и утепление.
Оснащение	Мебель, приборы и оборудование — по поимённому перечню.
Инженерия	Параметры питания, отопления, вентиляции; для санитарных модулей — вода и стоки.
Работы	Раздельно указать доставку, разгрузку, монтаж, подключение и пусконаладку.

02 Уточнить особенности этого модуля

• Сколько человек живёт одновременно и посменно?

• Нужны одноярусные или двухъярусные кровати?

• Нужны ли стол, шкафы, мини-кухня, отдельный тамбур?

03 Подготовить площадку

Перед отгрузкой согласуйте с поставщиком схему установки, подготовку основания и точки опирания. Расчёт основания зависит от грунта, массы и исполнения здания.

Проверьте маршрут и подъезд: ограничения по габаритам, состояние покрытия, повороты, ворота и место работы разгрузочной техники. Назначьте ответственного на площадке.

Подготовьте согласованные точки подключения. Наружные сети и их готовность следует включить в распределение ответственности сторон.

04 Приёмка и комплект документов

При получении	Сверить исполнение и комплектность со спецификацией, осмотреть модуль и зафиксировать замечания в акте.
После установки	Проверить готовность подключений и выполнение согласованных монтажных работ с ответственными специалистами.
Документы	Договор, спецификация и передаточные документы; инструкции и документы на оборудование — по составу поставки.

Стоимость и сроки

Стоимость зависит от размеров, отделки, инженерии, оснащения, логистики и объёма работ. Сроки изготовления и поставки подтверждаются предложением и договором.

Памятка предназначена для подготовки заказа. Она не заменяет рабочий проект, инструкцию по эксплуатации или документы о соответствии.

Карточка решения: doma-vagon.ru
Редакция: 26.09.2026. Информационные материалы Фалькон.